

工 事 内 訳 書

記載例

令和XX年XX月XX日

多賀城市長 殿

- ・ 次頁以降の切抜仕様書を基に、本工事内訳書の項目、単位、数量を記載する。
- ・ 各項目の積算した金額を記載する。

住 所 XXXXXXXXXXXXXXXX
商号又は名称 XXXXXXXXXXXXXXXX
代表者役職氏名 XXXXXXXXXXXXXXXX 印

工 事 名	令和8年度市道桜木線外1線排水整備工事				
工 事 区 分	工 種	種 別	単 位	数 量	金 額
道路維持	舗装工	a	式	1	XX, XXX, XXX
	排水構造物工	b	式	1	XX, XXX, XXX
	防護柵工	c	式	1	XX, XXX, XXX
	区画線工	d	式	1	XX, XXX, XXX
	道路附属施設工	e	式	1	XX, XXX, XXX
	構造物撤去工	f	式	1	XX, XXX, XXX
	直接工事費	A(a～f)			XX, XXX, XXX
	共通仮設費計	B			XX, XXX, XXX
	現場管理費	C			XX, XXX, XXX
	一般管理費等	D			XX, XXX, XXX
	その他	E	※ 産廃税、建築確認申請等手数料 水道加入金等		XX, XXX, XXX
	工事価格	A+B+C+D+E	(消費税抜き)		XX, XXX, XXX

注意：次を満たしていない場合は、入札無効とします。

- 1 最初の入札に当たり、入札書と一緒に工事内訳書を提出しないとき。
- 2 代表者役職者（代表者又は委任状提出者）の記名押印のない工事内訳書を提出したとき。
- 3 工事内訳書の工事価格と最初の入札金額が一致しないとき。
- 4 工事内訳書の内訳金額と工事価格が一致しないとき。

・ 積算した金額を記載する。

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
舗装工		式	1					
		式	1					
路面切削工								
路面切削		平均切削深さ:5 c m, 段差すりつけ 撤去作業の有無:段差すりつけ撤去 作業無	式	1				単 1号
殻運搬処理			m2	697				単 2号
			m3	35				
舗装打換え工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, 切断深さ: :5 c m	m	190				単 3号
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: :5 c m	m2	286				単 4号
殻運搬処理		殻種別:アスファルト殻, 運搬距離:1km, 処 理費の有無:処理費有	m3	14				単 5号
車道舗装工			式	1				
下層路盤		路盤材種類:再生クワッチャラン RC-40, 仕 上り厚:100mm	m2	618				単 6号
表層 機械		材料種類:再生合材密粒度アスコン(20F) , 舗装厚:50mm	m2	786				単 7号
表層 人力		材料種類:再生合材密粒度アスコン(20F) , 舗装厚:50mm	m2	541				単 8号

- 1 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩道舗装工								
			式	1				
下層路盤		路盤材種類:再生クワッチャン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 9号
			m2	1,130				
表層歩道		材料種類:再生合材細粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm						単 10号
			m2	1,230				
ブロック舗装工								
			式	1				
ブロック舗装								単 11号
			m2	27				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り								単 12号
			m3	760				
埋戻し								単 13号
			m3	210				
残土処理								単 14号
			m3	550				
法面整形(切土部)								単 15号
			m2	30				
側溝工								
			式	1				
プレキャストU型側溝車道用		側溝種類(形式):道路用鉄筋コンクリート側溝3種, 側溝種類(道路用3種 JISA5372):300A 300×300×2000						単 16号
			m	85				

- 2 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋 車道用CON蓋	蓋版の種類:道路用鉄筋Co側溝 3種 JIS A5372, 蓋版の規格:300 41.2×9 .5×50	枚	162				単 17号
側溝蓋 車道用タタイルクレーンク	蓋版の種類:蓋版(各種)	枚	9				単 18号
ブレキャストU型側溝 歩道用	側溝種類(形式):道路用鉄筋コンクリート 側溝1種, 側溝種類(道路用1種 JISA5 372):300A 300×300×2000	m	431				単 19号
側溝蓋 歩道用CON蓋	蓋版の種類:道路用鉄筋Co側溝 1種 JIS A5372, 蓋版の規格:300 41.2×9 .5×50	枚	820				単 20号
側溝蓋 歩道用タタイルクレーンク	蓋版の種類:蓋版(各種)	枚	44				単 21号
L型側溝 特L250A型・標準	L型側溝種類:各種	m	106				単 22号
L型側溝 特L250A型・乗入れ型	L型側溝種類:各種	m	29				単 23号
L型側溝 特L250A型・斜型	L型側溝種類:各種	m	3				単 24号
間詰コンクリート t=100		m2	16				単 25号
集水樹・マンホール工		式	1				
ブレキャスト集水樹 B500-L500-H1000、分離型	集水樹・街渠樹種類:ブレキャスト材,ブレキ ャスト材種類(複単不使用):B500-L500- H1000	箇所	1				単 26号
ブレキャスト集水樹 B500-L500-H800、DG細目	集水樹・街渠樹種類:ブレキャスト材,ブレキ ャスト材種類(複単不使用):B500-L500- H800	箇所	2				単 27号
ブレキャスト集水樹 特L250A縁塊、上部のみ	集水樹・街渠樹種類:ブレキャスト材,ブレキ ャスト材種類(複単不使用):L型縁塊 (ク レタ、上部のみ)	箇所	13				単 28号

- 3 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設水路削孔		箇所	3				単 29号
管渠工		式	1				
管渠	管渠種類:VPφ300, 管種類:暗渠排水 管, 管種別(暗渠排水管の場合):直管 , 管径(暗渠排水管の場合):300mm,	m	3				単 30号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードパイプ	ガードパイプ 規格:Gp-Cp-2E 塗装品	m	142				単 31号
区画線工		式	1				
区画線		式	1				
区画線		式	1				内 1号
道路付属施設工		式	1				
路側工		式	1				
歩車道境界ブロック 標準型、基礎砕石有		m	386				単 32号
歩車道境界ブロック 切下げ型、基礎砕石有		m	36				単 33号

- 4 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
境界工		式	1				
地先境界ブロック		m	24				単 34号
道路付属物工		式	1				
視線誘導標 両面反射		本	9				単 35号
視線誘導標 GP取付、片面反射		本	5				単 36号
照明工		式	1				
照明柱 撤去・再設置	柱規格:GL8～12m質量350kg以下	基	2				単 37号
道路反射鏡設置工		式	1				
道路反射鏡設置 新設		基	1				単 38号
道路反射鏡設置 撤去・再設置		基	1				単 39号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	392				単 40号

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識撤去工							
		式	1				
標識撤去 道路反射鏡							単 41号
		基	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物						単 42号
		m3	17				
支柱撤去							単 43号
		箇所	8				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 44号
		m3	17				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							単 45号
		台	2				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事内訳書

記載例

令和XX年XX月XX日

多賀城市長 殿

- ・次頁以降の切抜仕様書を基に、本工事内訳書の項目、単位、数量を記載する。
- ・各項目の積算した金額を記載する。

住 所 XXXXXXXXXXXXXXXX

商号又は名称 XXXXXXXXXXXXXXXX

代表者役職氏名 XXXXXXXXXXXXXXXX 印

工事名	令和8年度中央公園整備工事(5工区)
-----	--------------------

工事区分	工 種	種 別	単 位	数 量	金 額
基盤整備	敷地造成工	a	式	1	XX, XXX, XXX
	公園土工	b	式	1	XX, XXX, XXX
	植栽基盤工	c	式	1	XX, XXX, XXX
植栽	植栽工	d	式	1	XX, XXX, XXX
施設整備	雨水排水設備工	e	式	1	XX, XXX, XXX
	園路広場整備工	f	式	1	XX, XXX, XXX
	サービス施設整備工	g	式	1	XX, XXX, XXX
	管理施設整備工	h	式	1	XX, XXX, XXX
	直接工事費	A(a~h)			XX, XXX, XXX
	共通仮設費計	B			XX, XXX, XXX
	現場管理費	C			XX, XXX, XXX
	一般管理費等	D			XX, XXX, XXX
	その他	E	※ 産廃税、建築確認申請等手数料 水道加入金等		XX, XXX, XXX
	工事価格	A+B+C+D+E	(消費税抜き)		XX, XXX, XXX

注意：次を満たしていない場合は、入札無効とします。

- 1 最初の入札に当たり、入札書と一緒に工事内訳書を提出しないとき。
- 2 代表者役職者（代表者又は委任状提出者）の記名押印のない工事内訳書を提出したとき。
- 3 工事内訳書の工事価格と最初の入札金額が一致しないとき。
- 4 工事内訳書の内訳金額と工事価格が一致しないとき。

- ・積算した金額を記載する。

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1				
敷地造成工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削(土砂)							単 1号
		m3	500				
盛土工							
		式	1				
盛土(発生土)							単 2号
		m3	10				
残土処理工							
		式	1				
残土処理							単 3号
		m3	490				
公園土工							
		式	1				
小規模造成工							
		式	1				
小規模掘削							単 4号
		m3	531				
埋戻し							単 5号
		m3	78				
残土処理工							
		式	1				

- 1 -

多賀城市

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理							単 6号
		m3	400				
植栽基盤工							
		式	1				
表土盛土工							
		式	1				
盛土(購入表土)							単 7号
		m3	310				
公園施設等撤去・移設工							
		式	1				
公園施設撤去工							
		式	1				
門扉撤去	W=6.0m						単 8号
		基	1				
植栽							
		式	1				
植栽工							
		式	1				
高木植栽工							
		式	1				
高木植栽 ヤマブキ	H3.5 C0.15 W1.0						単 9号
		本	6				
高木植栽 ケヤキ	H3.5 C0.12 W1.0						単 10号
		本	3				
中低木植栽工							
		式	1				

- 2 -

多賀城市

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 植栽
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中低木植栽 ヤブツバキ	H3.0 W0.9	本	20				単 11号
中低木植栽 ササノカ	H2.0 W0.5	本	13				単 12号
中低木植栽 サツキツツジ	H0.3 W0.4	本	295				単 13号
中低木植栽 オオムラサキツツジ	H0.4 W0.4	本	315				単 14号
中低木植栽 ドウダツツツジ	H0.4 W0.2	本	80				単 15号
中低木植栽 マサキ	H1.8 W0.5	本	188				単 16号
中低木植栽 キシマツツジ	H0.3 W0.25	本	110				単 17号
地被類植栽工		式	1				
地被類植栽 タマリユウ	7.5cm 5芽立	鉢	270				単 18号
張芝 高麗芝	半土付き	m2	634				単 19号
施設整備		式	1				
雨水排水設備工		式	1				
側溝工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU形(JISA5372):240×240×600 鋼製グレーチング歩道用細目(すべり止め)	m	50				単 20号
横断側溝	250×250 鋼製グレーチングT-25(ゴム付)	m	6				単 21号
管渠工		式	1				
塩ビ管	硬質ポリ塩化ビニル管:VU150	m	70				単 22号
塩ビ管	硬質ポリ塩化ビニル管:VU200	m	59				単 23号
塩ビ管	硬質ポリ塩化ビニル管:VU100有孔管	m	88				単 24号
集水樹・マンホール工		式	1				
プレキャスト集水樹	□450×H700 鋼製グレーチング蓋(細目)T-14	箇所	6				単 25号
プレキャスト集水樹	□450×H850 鋼製グレーチング蓋(細目)T-14	箇所	4				単 26号
プレキャスト集水樹	□450×H1000 鋼製グレーチング蓋(細目)T-14	箇所	2				単 27号
横断溝樹	360×250 H910 鋼製グレーチング蓋(ボルト固定式細目)T-25	箇所	1				単 28号
園路広場整備工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装①	路盤(RC-40)t=15cm・表層(再生密粒度As20)t=5cm						単 29号
		m2	1,140				
アスファルト舗装②	下層路盤(RC-40)t=10cm・表層(再生細粒度As13)t=3cm						単 30号
		m2	207				
アスファルト系舗装工							
		式	1				
脱色アスファルト舗装	路盤(RC-40)t=15cm・表層(豆砂利)t=4cm						単 31号
		m2	16				
土系舗装工							
		式	1				
土舗装	路盤(RC-40)t=10cm・真砂土舗装t=5cm						単 32号
		m2	147				
グラスト舗装	路盤(RC-40)t=15cm・表層(グラスト2.5m以下)t=4cm						単 33号
		m2	1,555				
石材系舗装工							
		式	1				
自然石舗装①	路盤(RC-40)t=10cm・基礎コンt=5cm・楕井石t=3cm						単 34号
		m2	21				
自然石舗装②	路盤(RC-40)t=10cm・基礎コンt=5cm・楕井石t=3cm						単 35号
		m	100				
園路縁石工							
		式	1				
コンクリート縁石①	ブロック規格:150/170×200×600						単 36号
		m	136				
コンクリート縁石②	ブロック規格:150/170×200×600						単 37号
		m	210				

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート縁石③	ブロック規格:150×150×600						単 38号
		m	75				
コンクリート縁石④	ブロック規格:150/170×200×600 切下げ						単 39号
		m	20				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	規格仕様区分:実線・セグアラ 15cm, 厚さ:厚1.0mm, 排水性舗装用の有無:排水性舗装用無						単 40号
		m	320				
車椅子使用者対応マーク	規格仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 厚さ:厚1.0mm, 排水性舗装用の有無:排水性舗装用無						単 41号
		箇所	1				
サービス施設整備工							
		式	1				
ベンチ・テーブル工							
		式	1				
ベンチ	背付き 再生木材 W1620						単 42号
		基	1				
管理施設整備工							
		式	1				
門扉工							
		式	1				
ネットフェンス門扉-1	ネットフェンス用 W3.0m×H1.8m 両開き						単 43号
		箇所	1				
ネットフェンス門扉-2	ネットフェンス用 W1.0m×H1.8m 片開き						単 44号
		箇所	1				
ネットフェンス門扉-3	ネットフェンス用 W6.0m×H1.8m 両開き						単 45号
		箇所	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットフェンス門扉-4	ネットフェンス用 W4.0m×H1.8m 両開き	箇所	1				単 46号
柵工		式	1				
フェンス	ネットフェンス 張高1800mm	m	25				単 47号
車止め工		式	1				
車止めポスト①	SUS304 φ101.6×H850 可動式	本	8				単 48号
車止めポスト②	SUS304 φ101.6×H850 固定式	本	4				単 49号
車輪止め	100/180×120×600	基	54				単 50号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
交通誘導員		人日					単 51号
共通仮設費（率計上）		式	1				

- 7 -

多賀城市

設計内訳書（本01）

工事名	平成26年度中央公園整備工事（5工区）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

- 8 -

多賀城市