

工 事 内 訳 書

記載例

XX年XX月XX日

多賀城市長 殿

- ・ 次頁以降の切抜仕様書を基に、本工事内訳書の項目、単位、数量を記載する。
- ・ 各項目の積算した金額を記載する。

住 所 XXXXXXXXXXXXXXXX

商号又は名称 XXXXXXXXXXXXXXXX

代表者役職氏名 XXXXXXXXXXXXXXXX 印

工事名	平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事
-----	----------------------

工事区分	工 種	種 別	単 位	数 量	金 額
道路維持	舗装工	a	式	1	XX, XXX, XXX
	排水構造物工	b	式	1	XX, XXX, XXX
	防護柵工	c	式	1	XX, XXX, XXX
	区画線工	d	式	1	XX, XXX, XXX
	道路付属施設工	e	式	1	XX, XXX, XXX
	構造物撤去工	f	式	1	XX, XXX, XXX
	直接工事費	A(a~f)			XX, XXX, XXX
	共通仮設費計	B			XX, XXX, XXX
	現場管理費	C			XX, XXX, XXX
	一般管理費等	D			XX, XXX, XXX
	工事価格	A + B + C + D	(消費税抜き)		XX, XXX, XXX

注意：次を満たしていない場合は、入札無効とします。

- 1 最初の入札に当たり、入札書と一緒に工事内訳書を提出しないとき。
- 2 代表者役職者（代表者又は委任状提出者）の記名押印のない工事内訳書を提出したとき。
- 3 工事内訳書の工事価格と最初の入札金額が一致しないとき。
- 4 工事内訳書の内訳金額と工事価格が一致しないとき。

・ 積算した金額を記載する。

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名 平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
舗装工		式	1				
		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	平均切削深さ:5 c m, 段差すりつけ 撤去作業の有無:段差すりつけ撤去 作業無	m2	697				単 1号
搬運搬処理		m3	35				単 2号
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 切断深さ: 5 c m	m	190				単 3号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5 c m	m2	286				単 4号
搬運搬処理	搬種別:アスファルト搬, 運搬距離:1km, 処 理費の有無:処理費有	m3	14				単 5号
車道舗装工		式	1				
下層路盤	路盤材種別:再生クッション RC-40, 仕 上り厚:100mm	m2	618				単 6号
表層 機械	材料種別:再生合材密粒度アスコン(20F) , 舗装厚:50mm	m2	786				単 7号
表層 人力	材料種別:再生合材密粒度アスコン(20F) , 舗装厚:50mm	m2	541				単 8号

- 1 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名 平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩道舗装工		式	1				
下層路盤	路盤材種別:再生クッション RC-40, 仕 上り厚:100mm	m2	1, 130				単 9号
表層 歩道	材料種別:再生合材細粒度アスコン(13F) , 舗装厚:30mm	m2	1, 230				単 10号
ブロック舗装工		式	1				
ブロック舗装		m2	27				単 11号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り		m3	760				単 12号
埋戻し		m3	210				単 13号
残土処理		m3	550				単 14号
法面整形(切土部)		m2	30				単 15号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 車道用	側溝種類(形式):道路用鉄筋コンクリート 側溝3種, 側溝種類(道路用3種 JISA5 372):300A 300×300×2000	m	85				単 16号

- 2 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名 平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋 車道用CON蓋 側溝蓋 車道用ｸﾞﾗﾝｸﾞﾗｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	蓋版の種類:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 3種 JIS A5372, 蓋版の規格:300 41.2×9 .5×50 蓋版の種類:蓋版(各種)						単 17号
		枚	162				単 18号
		枚	9				
プレキャストU型側溝 歩道用	側溝種類(形式):道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 側溝1種, 側溝種類(道路用1種 JISA5 372):300A 300×300×2000	m	431				単 19号
側溝蓋 歩道用CON蓋	蓋版の種類:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1種 JIS A5372, 蓋版の規格:300 41.2×9 .5×50						単 20号
		枚	820				
側溝蓋 歩道用ｸﾞﾗﾝｸﾞﾗｲﾝｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	蓋版の種類:蓋版(各種)	枚	44				単 21号
L型側溝 特L250A型・標準	L型側溝種類:各種						単 22号
		m	106				
L型側溝 特L250A型・乗入れ型	L型側溝種類:各種						単 23号
		m	29				
L型側溝 特L250A型・斜型	L型側溝種類:各種						単 24号
		m	3				
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100							単 25号
		m2	16				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水樹 B500-L500-H1000、分離型	集水樹・街渠樹種類:プレキャスト材, プレ キャスト材種類(複単不使用):B500-L500- H1000						単 26号
		箇所	1				
プレキャスト集水樹 B500-L500-H800、DG細目	集水樹・街渠樹種類:プレキャスト材, プレ キャスト材種類(複単不使用):B500-L500- H800						単 27号
		箇所	2				
プレキャスト集水樹 特L250A縁塊、上部のみ	集水樹・街渠樹種類:プレキャスト材, プレ キャスト材種類(複単不使用):L型縁塊 (ｸ れ共、上部のみ)						単 28号
		箇所	13				

- 3 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名 平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設水路削孔							単 29号
管渠工		箇所	3				
		式	1				
管渠	管渠種類:VPφ300, 管種類:暗渠排水 管, 管種別(暗渠排水管の場合):直管 、管径(暗渠排水管の場合):300mm,						単 30号
		m	3				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ	ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 規格:Cp-Cp=2E 塗装品						単 31号
		m	142				
区画線工							
		式	1				
区画線							
		式	1				
区画線							内 1号
		式	1				
道路付属施設工							
		式	1				
路側工							
		式	1				
歩車道境界ブロック 標準型、基礎砕石有							単 32号
		m	386				
歩車道境界ブロック 切下げ型、基礎砕石有							単 33号
		m	36				

- 4 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名 平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
境界工							
地先境界ブロック		式	1				単 34号
		m	24				
道路付属物工							
視線誘導標 両面反射		式	1				単 35号
		本	9				
視線誘導標 GP取付、片面反射		本	5				単 36号
照明工							
		式	1				
照明柱 撤去・再設置	柱規格:GL8~12m質量350kg以下	基	2				単 37号
道路反射鏡設置工							
		式	1				単 38号
道路反射鏡設置 新設		基	1				
道路反射鏡設置 撤去・再設置							単 39号
		基	1				
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カッターレール)							単 40号
		m	392				

- 5 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

工事名 平成26年度市道桜木線外1線排水整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識撤去工							
		式	1				単 41号
標識撤去 道路反射鏡		基	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物	m3	17				単 42号
支柱撤去		箇所	8				単 43号
運搬処理工		式	1				
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	17				単 44号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				単 45号
共通仮設費(率計上)		式	1				

- 6 -

多賀城市

設計内訳書（桜木線外1線）

[illegible]

工 事 内 訳 書

記載例

平成XX年XX月XX日

多賀城市長 殿

- ・ 次頁以降の切抜仕様書を基に、本工事内訳書の項目、単位、数量を記載する。
- ・ 各項目の積算した金額を記載する。

住 所 XXXXXXXXXXXXXXXX
商 号 又 は 名 称 XXXXXXXXXXXXXXXX
代 表 者 役 職 氏 名 XXXXXXXXXXXXXXXX 印

工 事 名	平成26年度中央公園整備工事(5工区)				
工 事 区 分	工 種	種 別	単 位	数 量	金 額
基盤整備	敷地造成工	a	式	1	XX, XXX, XXX
	公園土工	b	式	1	XX, XXX, XXX
	植栽基盤工	c	式	1	XX, XXX, XXX
植栽	植栽工	d	式	1	XX, XXX, XXX
施設整備	雨水排水設備工	e	式	1	XX, XXX, XXX
	園路広場整備工	f	式	1	XX, XXX, XXX
	サービス施設整備工	g	式	1	XX, XXX, XXX
	管理施設整備工	h	式	1	XX, XXX, XXX
	直接工事費	A(a~h)			XX, XXX, XXX
	共通仮設費計	B			XX, XXX, XXX
	現場管理費	C			XX, XXX, XXX
	一般管理費等	D			XX, XXX, XXX
	工事価格	A + B + C + D	(消費税抜き)		XX, XXX, XXX

注意：次を満たしていない場合は、入札無効とします。

- 1 最初の入札に当たり、入札書と一緒に工事内訳書を提出しないとき。
- 2 代表者役職者（代表者又は委任状提出者）の記名押印のない工事内訳書を提出したとき。
- 3 工事内訳書の工事価格と最初の入札金額が一致しないとき。
- 4 工事内訳書の内訳金額と工事価格が一致しないとき。

・ 積算した金額を記載する。

設計内訳書（本01）

工事名 平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
敷地造成工		式	1				
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削(上砂)		m3	500				単 1号
盛土工		式	1				
盛土(発生土)		m3	10				単 2号
残土処理工		式	1				
残土処理		m3	490				単 3号
公園土工		式	1				
小規模造成工		式	1				
小規模掘削		m3	531				単 4号
埋戻し		m3	78				単 5号
残土処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名 平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理		m3	400				単 6号
植栽基盤工		式	1				
表土盛土工		式	1				
盛土(購入表土)		m3	310				単 7号
公園施設等撤去・移設工		式	1				
公園施設撤去工		式	1				
門扉撤去	W=6.0m	基	1				単 8号
植栽		式	1				
植栽工		式	1				
高木植栽工		式	1				
高木植栽 ヤブ`クワ	H3.5 C0.15 W1.0	本	6				単 9号
高木植栽 クサ	H3.5 C0.12 W1.0	本	3				単 10号
中低木植栽工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名 平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 植栽	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中低木植栽 ヤブツバキ	H3.0 W0.9						単 11号
		本	20				
中低木植栽 サザンカ	H2.0 W0.5						単 12号
		本	13				
中低木植栽 サツキアザミ	H0.3 W0.4						単 13号
		本	295				
中低木植栽 オオムラサキツツシ	H0.4 W0.4						単 14号
		本	315				
中低木植栽 トクガシツツシ	H0.4 W0.2						単 15号
		本	80				
中低木植栽 マサキ	H1.8 W0.5						単 16号
		本	188				
中低木植栽 キリンマツツツシ	H0.3 W0.25						単 17号
		本	110				
地被類植栽工							
		式	1				
地被類植栽 タマリユウ	7.5cm 5芽立						単 18号
		鉢	270				
張芝 高麗芝	半土付き						単 19号
		m2	634				
施設整備							
雨水排水設備工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				

- 3 -

多賀城市

設計内訳書（本01）

工事名 平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	鉄筋コンクリートU形（JISA5372）：240×240×600 鋼製グレーチング 歩道用細目（すべり止め）						単 20号
		m	50				
横断側溝	250×250 鋼製グレーチング T-25（ゴム付）						単 21号
		m	6				
管渠工							
		式	1				
塩ビ管	硬質ポリ塩化ビニル管：VU150						単 22号
		m	70				
塩ビ管	硬質ポリ塩化ビニル管：VU200						単 23号
		m	59				
塩ビ管	硬質ポリ塩化ビニル管：VU100有孔管						単 24号
		m	88				
集水柵・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水柵	□450×H700 鋼製グレーチング 蓋（細目）T-14						単 25号
		箇所	6				
プレキャスト集水柵	□450×H850 鋼製グレーチング 蓋（細目）T-14						単 26号
		箇所	4				
プレキャスト集水柵	□450×H1000 鋼製グレーチング 蓋（細目）T-14						単 27号
		箇所	2				
横断溝柵	360×250 H910 鋼製グレーチング 蓋（ゴム付固定式細目）T-25						単 28号
		箇所	1				
园路広場整備工							
アスファルト舗装工							
		式	1				
		式	1				

- 4 -

多賀城市

設計内訳書（本01）

工事名 平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装①	路盤(RC-40)t=15cm・表層(再生密粒度As20)t=5cm						単 29号
アスファルト舗装②	下層路盤(RC-40)t=10cm・表層(再生細粒度As13)t=3cm	m2	1,140				単 30号
アスファルト系舗装工		m2	207				
		式	1				
脱色アスファルト舗装	路盤(RC-40)t=15cm・表層(豆砂利)t=4cm						単 31号
		m2	16				
土系舗装工		式	1				
土舗装	路盤(RC-40)t=10cm・真砂土舗装t=5cm						単 32号
		m2	147				
タフト舗装	路盤(RC-40)t=15cm・表層(タフト2.5m以下)t=4cm						単 33号
		m2	1,555				
石材系舗装工		式	1				
自然石舗装①	路盤(RC-40)t=10cm・基礎コンt=5cm・幅井石t=3cm						単 34号
		m2	21				
自然石舗装②	路盤(RC-40)t=10cm・基礎コンt=5cm・幅井石t=3cm	m	100				単 35号
園路縁石工		式	1				
コンクリート縁石①	ブロック規格:150/170×200×600						単 36号
		m	136				
コンクリート縁石②	ブロック規格:150/170×200×600						単 37号
		m	210				

- 5 -

多賀城市

設計内訳書（本01）

工事名 平成26年度中央公園整備工事（5工区）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート縁石③	ブロック規格:150×150×600						単 38号
		m	75				
コンクリート縁石④	ブロック規格:150/170×200×600 切下げ						単 39号
		m	20				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	規格仕様区分:実線・ゼブラ 15cm, 厚さ:厚1.0mm, 排水性舗装用の有無:排水性舗装用無	m	320				単 40号
車椅子使用者対応マーク	規格仕様区分:矢印・記号・文字 15cm 換算, 厚さ:厚1.0mm, 排水性舗装用の有無:排水性舗装用無	箇所	1				単 41号
ベンチ施設整備工		式	1				
ベンチ・テーブル工		式	1				
ベンチ	背付き 再生木材 W1620	基	1				単 42号
管理施設整備工		式	1				
門扉工		式	1				
ネットフェンス門扉-1	ネットフェンス用 W3.0m×H1.8m 両開き						単 43号
		箇所	1				
ネットフェンス門扉-2	ネットフェンス用 W1.0m×H1.8m 片開き						単 44号
		箇所	1				
ネットフェンス門扉-3	ネットフェンス用 W6.0m×H1.8m 両開き						単 45号
		箇所	1				

- 6 -

多賀城市

設計内訳書 (本01)

工事名 平成26年度中央公園整備工事（5工区）			事業区分 工事区分		公園緑地整備・改修 施設整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットフェンス門扉-4 柵工	ネットフェンス用 W4.0m×H1.8m 両開き						単 46号
		箇所	1				
		式	1				
フェンス	ネットフェンス 張高1800mm						単 47号
		m	25				
車止め工							
		式	1				
車止めポスト①	SUS304 φ101.6×H850 可動式						単 48号
		本	8				
車止めポスト②	SUS304 φ101.6×H850 固定式						単 49号
		本	4				
車輪止め	100/180×120×600						単 50号
		基	54				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
安全費							
		式	1				
交通誘導員							単 51号
		人日					
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]