

平成27年度上水道部入札結果概要（平成28年3月末日現在22件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141 内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
1	工務課	配水管整備工事（27-1-1）	多賀城市山王字千刈田地内	施工延長 L=253.4m タクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ150mm L=251.9m タクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ75mm L=1.5m 仕切弁設置工 φ150mm 1基 空気弁設置工 φ75mm 1基 排水設備設置工 φ50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ20mm 2箇所 給水管切替工 φ25mm 4箇所 給水管切替工 φ30mm 2箇所 給水管切替工 φ50mm 2箇所 舗装工 A=478㎡ モルタル注入工 一式	H27.6.5	H27.11.30	一競	有限会社長尾設備	20,240	
2	工務課	配水管整備工事（27-2-1）	多賀城市高崎三丁目地内	施工延長 L=453.0m タクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ100mm L=421.7m タクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ75mm L=6.4m ポリエチレン管布設工 φ50mm L=24.9m 仕切弁設置工 φ100mm 5基 仕切弁設置工 φ75mm 1基 仕切弁設置工 φ50mm 5基 排水設備設置工 φ50mm 1基 土工 一式 給水管切替工 φ20mm 10箇所 給水管切替工 φ25mm 4箇所 給水管切替工 φ30mm 2箇所 給水管切替工 φ40mm 1箇所 給水管切替工（防火水槽） φ50mm 1箇所 舗装工 A=803㎡ モルタル注入工 一式	H27.6.5	H27.11.30	一競	発向興業株式会社	32,200	
3	工務課	配水管整備工事（27-2-2）	多賀城市留ヶ谷三丁目地内	施工延長 L=287.2m タクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ100mm L=284.3m ポリエチレン管布設工 φ50mm L=1.8m 仕切弁設置工 φ100mm 3基 排水設備工 φ50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ20mm 37箇所 給水管切替工 φ25mm 1箇所 給水管切替工 φ30mm 1箇所 給水管切替工 φ40mm 2箇所 舗装工 A=824㎡ モルタル注入工 一式	H27.6.5	H27.11.30	一競	有限会社加新住設	26,000	
4	工務課	平成27年度水道施設整備計画策定業務委託	多賀城市給水区域全域	水道施設整備計画業務報告書 一式 森郷配水池耐震二次診断報告書 一式 水管橋耐震一次診断報告書 一式 アセットマネジメント基本計画業務報告書 一式 地質調査結果報告書 一式	H27.7.10	H28.3.25	随契	日本水工設計（株）東北支社	24,500	
5	工務課	平成27年度漏水調査業務委託	多賀城市給水区域内	送水管、配水管延長 12.0km 調査地区 12、394戸 （市川、浮島、高崎、東田中、中央、留ヶ谷、城南、伝城山、桜木、八幡、町前） 調査内容 （作業計画書作成、現場下見調査、ちらし配布、戸別音聴調査、路面音調調査、漏水確認調査、相関調査、報告書作成）	H27.7.23	H27.12.15	指名	（株）東北漏水	5,700	
6	工務課	導水管整備工事（27-2-1）	多賀城市町前一丁目、八幡一丁目地内	施工延長 L=206.9m タクタイトル鍍鉄管布設工（K）内面粉体 φ200mm～φ400mm L=2.3m ポリエチレン管布設工（PE） φ200mm L=35.6m 管更正工（PE） φ200mm L=169.0m 土工 一式	H27.7.30	H27.12.15	一競	高橋工業（株）	11,000	
7	工務課	平成27年度末の松山浄水場送水ポンプ点検委託	多賀城市八幡二丁目11-11	送水ポンプ分解点検委託（2号を除く） 2台 エバラ BMS型水中渦巻ポンプ 型式：100BMS 2530 出力30kw 口径100mm 現地取り外し 工場持ち帰り分解整備 現地据付 試運転	H27.8.19	H28.1.25	指名	産電工業（株）	3,250	

平成27年度上水道部入札結果概要（平成28年3月末日現在22件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
8	工務課	平成27年度公共下水道雨水工事（大代1-6工区）に伴う配水管移設工事	多賀城市大代一丁目地内	施工延長 L=32.5m ダクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ250mm L= 11.3m ダクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ150mm L= 1.4m ダクタイトル鍍鉄管布設工（GX） 内面粉体φ100mm L= 19.8m 仕切り弁設置工 φ100mm 2箇所 三方仕設置工 φ250mm 2箇所 排水設置工 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ50mm 1箇所	H27.10.1	H28.2.29	一競	（株）太陽工業	15,000	
9	工務課	平成27年度末の松山浄水場他制御機器等更新工事	多賀城市八幡二丁目11-11番11号他	末の松山浄水場各制御機器更新工事 一式 森郷配水池各制御機器更新工事 一式 末の松山浄水場UPS設置工事 一台 市川配水池圧力計設置工事 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H27.10.1	H28.1.29	指名	産電工業（株）	11,200	
10	工務課	平成27年度森郷配水池伸縮可とう管改修工事	宮城県利府町森郷字大窪南66-5	施工延長 L=5.1m 伸縮可とう管撤去・設置工 φ500mm 1箇所 伸縮可とう管接続配管撤去・設置工 φ500mm 一式 水道用パタフライ弁設置工 φ500mm 1箇所 土工 一式 電気防食配線取外し・再設置工 一式	H27.10.1	H28.1.29	指名	（株）成和	11,400	
11	工務課	平成27年度森郷配水池電気防食工事	宮城県利府町森郷字大窪南66-5	設置工事 直流電源装置AC100V DC60V-20 1台 高珪素鉄電極TA-3型 5本 バックフィルLORESCO SC-3 63袋 ターミナルボックスNJC-30型 5組 電源 CV-14Sq-1C 312.0m CV-14Sq-2C 7.6m CV-14Sq-3C 73.5m CV-14Sq-4C 12.0m VVR5.5q-2C 9.0m 電線管 FEPφ30 295.6m FEPφ40 85.5m FEPφ36 4本 配電盤改造工 配線用遮断機（2PMCCB60F） 1基 漏電遮断機（2PELCB30AF） 1基 土工 一式		H28.3.25	指名	日本防蝕工業（株） 東北支店	7,800	
12	工務課	平成27年度マッピングシステムデータ更新業務	多賀城市中央二丁目25番7号（上水道部庁舎）	水道施設台長の更新範囲 管路延長 4.2km 給水施設設置箇所数 450戸 竣工図枚数 30枚 給水台長枚数 1600枚	H27.10.21	H27.3.31	随契	（株）パスコ仙台支店	1,950	
13	工務課	平成27年度末の松山浄水場他セキュリティ設備工事	多賀城市八幡二丁目11番11号他	末の松山浄水場セキュリティ設備更新・改造 一式 森郷配水池セキュリティ設備工事 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H27.10.29	H28.3.20	指名	産電工業（株）	6,350	
14	工務課	平成27年度末の松山浄水場濁度計他更新工事	多賀城市八幡二丁目11番11号	末の松山浄水場濁度計更新他 一式 濁度計取出配管工事 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H27.10.29	H28.2.29	指名	（株）水機テクノス 東北支店	5,400	
15	工務課	平成27年度森郷配水池外流量計等更新工事	利府町森郷字大窪南66-5外	森郷配水池配水流量計更新工事 一式 末の松山浄水場送水流量計更新工事 一式 その他・撤去・据付・試運転調整 一式	H27.10.29	H28.3.15	指名	メタウォーター（株） 東北営業部	4,000	

平成27年度上水道部入札結果概要 (平成28年3月末日現在22件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。落札(決定)金額は、消費税抜きの金額です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

(電話) 022-368-1141 内線762~765

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
16	工務課	平成27年度老朽基幹管路耐震化 工事に係る設計業務委託	多賀城市町前三丁目、明月 一丁目地内	管路布設替詳細設計(開削・推進) ダクタイル鋳鉄管 φ300mm 施工延長 L=470.3m (開削 L=420.0m) (推進 L=50.0m) 設計に伴う測量業務 一式 設計に伴う地質調査業務 一式	H27.10.29	H28.3.25	指名	(株)日新技術コンサル タント東北事務所	10,164	
17	工務課	平成27年度水管橋耐震詳細診断 業務委託	多賀城市給水区域内水管橋 11橋	水管橋耐震詳細診断業務(以下11橋) 一式 ① 鴻ノ池橋水管橋(上部工)耐震詳細診断 ① 鴻ノ池橋水管橋(下部工)耐震詳細診断 ② 笠神新橋水管橋 耐震詳細診断 ③ 笠神新橋水管橋 耐震詳細診断 ④ 笠神新橋水管橋 耐震詳細診断 ⑤ 樋の口大橋水管橋 耐震詳細診断 ⑥ 念仏橋水管橋 耐震詳細診断 ⑦ 八幡橋水管橋 耐震詳細診断 ⑧ 鎮守橋水管橋 耐震詳細診断 ⑨ 大代橋水管橋 耐震詳細診断 ⑩ 中峰橋水管橋 耐震詳細診断 ⑪ 橋本橋水管橋 耐震詳細診断 地質調査業務 一式	H27.11.20	H28.3.18	指名	日本水工設計(株)東 北支社	25,200	
18	工務課	平成27年度森郷配水池系テレ メータ更新工事	多賀城市八幡二丁目11番 11号他	森郷配水池子局テレメータ更新 一式 末の松山浄水場親局テレメータ更新 一式 その他・撤去・据付・試運転調整等 一式	H27.11.20	H28.3.10	指名	産電工業(株)	4,600	
19	工務課	配水管整備工事(27-2-3)	多賀城市八幡二丁目地内	施工延長 L=125.6m ダクタイル鋳鉄管布設工(GX) 内面粉体φ75mm L=115.8m ポリエチレン管布設工 φ50mm L=9.8m 仕切弁設置工 φ75mm 2基 排水設備工 φ50mm 一式 土工 一式 給水管切替工 φ20mm 13箇所 給水管切替工 φ25mm 1箇所 給水管切替工 φ30mm 1箇所 給水管切替工 φ40mm 1箇所 舗装工 A=520㎡	H27.11.20	H28.3.18	一競	(有)加藤鉄工所	12,500	
20	工務課	配水管整備工事(27-3-1)	多賀城市大代4丁目地内	施工延長 L=257.3m ダクタイル鋳鉄管布設工(GX) 内面粉体φ75mm L=257.3m 土工 一式 給水管切替工 φ20mm 9箇所 給水管切替工 φ25mm 3箇所 給水管切替工 φ30mm 3箇所 給水管切替工 φ40mm 4箇所 舗装工 A=551㎡ モルタル注入工 一式	H27.11.20	H28.3.18	一競	(有)川前工業所	22,000	
21	工務課	配水管整備工事(27-2-4)	多賀城市宮内一、二丁目地 内	施工延長 L=545.7m ダクタイル鋳鉄管布設工(GX) 内面粉体φ100mm L=545.7m 仕切弁設置工 φ100mm 5基 舗装工 A=1590㎡	H27.12.4	H28.3.18	一競	発向興業株式会社	29,900	
22	工務課	平成27年度市道大代橋本線拡幅 工事に伴う配水管移設工事	多賀城市大代五丁目地内	施工延長 L=23.2m ダクタイル鋳鉄管布設工(GX) 内面粉体φ150mm L=23.2m 簡易挿入弁(ストップバルブ)設置工 φ150mm 1基 土工 一式 舗装工 A=15㎡	H27.12.24	H28.3.22	一競	高橋工業(株)	4,500	