

平成28年度上水道部入札結果概要（平成29年3月末日現在 27件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
1	工務課	配水管整備工事（28-1-1）	多賀城市新田字中地内	施工延長 L=90.8m ダクタイル鋳鉄管布設工（GX） 内面粉体φ75mm L=88.8m ダクタイル鋳鉄管布設工（K形） 内面粉体φ75mm L=2.0m 仕切弁設置工 φ75mm 1基 排水設備設置工 φ50mm 1基 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 4箇所 給水管切替工 φ40mm 1箇所 舗装工 A=147㎡	H28.4.26	H28.8.31	指名	発向興業株式会社	7,050	
2	工務課	配水管整備工事（28-2-1）	多賀城市伝上山三丁目地内	施工延長 L=126.4m ポリエチレン管布設工 φ50mm L=126.4m 仕切弁設置工 φ50mm 4基 排水設備工 φ50mm 2箇所 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 8箇所 舗装工 A=169㎡	H28.4.26	H28.8.31	指名	高橋工業株式会社	7,300	
3	工務課	平成28年度末の松山浄水場電気防食工事に係る事前調査	多賀城市八幡二丁目11-11	設置工事 排流点金具石工 24本 プローブ極設置工 8本 ターミナルボックス設置工 8組 調査事項 管対地電位 土壌低効率 仮通電試験 土壌分析 提出書類 報告書 1部 電気防食装置工事見積書（図面添付）	H28.6.2	H28.10.31	指名	日本防蝕工業（株）東北支店	3,500	
4	工務課	平成28年度マッピングシステムデータ補正業務	多賀城市中央二丁目25番7号（上水道部庁舎）	水道施設台長の更新範囲 管路延長 2.1km 給水装置設置箇所 450箇所 配水管整備工事竣工図 24枚 給水装置台帳 450件	H28.6.29	H29.3.17	随契	（株）パスコ仙台支店	1,850	
5	工務課	配水管整備工事（28-2-4）	多賀城市八幡二丁目地内	施工延長 L=179.6m ダクタイル鋳鉄管布設工（GX） 内面粉体φ100mm L=34.3m ダクタイル鋳鉄管布設工（GX） 内面粉体φ75mm L=145.3m 仕切弁設置工 φ100mm 1基 仕切弁設置工 φ75mm 2基 排水設備設置工 φ50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 12箇所 給水管切替工 φ30mm 1箇所 給水管切替工 φ40mm 5箇所 給水管切替工 φ50mm 4箇所 舗装工 A=855㎡ ダクタイル鋳鉄管撤去工 一式	H28.6.29	H28.11.30	一競	（有）加藤鉄工所	23,300	
6	工務課	配水管整備工事（28-2-3）	多賀城市明月一丁目地内	施工延長 L=133.9m ダクタイル鋳鉄管布設工（GX） 内面粉体φ300mm L=133.9m 仕切弁設置工 φ300mm 1基 土工 一式 舗装工 A=168㎡ モルタル注入工 一式	H28.6.29	H29.2.28	一競	高橋工業（株）	19,400	

平成28年度上水道部入札結果概要（平成29年3月末日現在 27件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。落札（決定）金額は、消費税抜きの金額です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
7	工務課	配水管整備工事（28-2-2）	多賀城市町前三丁目、明月一丁目地内	施工延長 L=139.5m ダクタイル鑄鉄管布設工（GX） 内面粉体φ300mm L= 88.9m ダクタイル鑄鉄管布設工（PN） 内面粉体φ300mm L= 26.6m ダクタイル鑄鉄管布設工（GX） 内面粉体φ150mm L= 24.0m 仕切弁設置工 φ300mm 2基 仕切弁設置工 φ150mm 1基 土工 一式 給水管切替工 φ 30mm 1箇所 舗装工 A= 322㎡ 推進工（高耐荷力方式 泥土圧工法） φ 450mm 一式	H28.6.29	H29.2.28	一競	（株）太陽工業	52,000	
8	工務課	平成28年度老朽基幹管路耐震化工事に係る設計業務委託	多賀城市笠神二丁目、丸山二丁目、鶴ヶ谷三丁目地内	管路布設詳細設計（開削） ダクタイル鑄鉄管 φ400mm 施工延長 L=1080m	H28.6.29	H29.2.15	指名	（株）日新技術コンサル タラント東北事務所	6,800	
9	工務課	平成28年度漏水調査業務委託	多賀城市給水区域内	送水管、配水管延長 111km 調査地区 10,839戸 （新田、高橋、山王、南宮、鶴ヶ谷、丸山、大代、栄、 明月、宮内、笠神、下馬） 調査内容 （作業計画書作成、現場下見調査、チラシ配布、戸別音聴調査、 路面音聴調査、漏水確認調査、相関調査、報告書作成）	H28.7.21	H29.1.31	指名	（株）東北漏水	4,490	
10	工務課	配水管整備工事（28-2-5）	多賀城市留ヶ谷二丁目地内	施工延長 L= 137.9m ダクタイル鑄鉄管布設工（GX） 内面粉体φ100mm L=127.8m ダクタイル鑄鉄管布設工（GX） 内面粉体φ 75mm L= 10.4m 仕切弁設置工 φ100mm 1基 仕切弁設置工 φ 75mm 1基 排水設備設置工 φ 50mm 1箇所 土工 一式 舗装工 A= 349㎡ モルタル注工 一式	H28.8.1	H28.11.30	一般	（有）長尾設備	9,900	
11	工務課	配水管整備工事（28-2-6）	多賀城市宮内一、二丁目地内	施工延長 L= 33.7m ダクタイル鑄鉄管布設工（GX） 内面粉体φ100mm L= 29.7m ポリエチレン管布設工 φ 50mm L= 4.0m 仕切弁設置工 φ100mm 1基 仕切弁設置工 φ 50mm 2基 排水設備設置工 φ 50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ 25mm 2箇所 舗装工 A=1280㎡	H28.8.1	H28.12.22	一般	（有）川前工業所	9,500	
12	工務課	配水管整備工事（28-3-1）	多賀城市栄一丁目地内	施工延長 L= 417.9m ダクタイル鑄鉄管布設工（GX） 内面粉体φ200mm L=394.2m ダクタイル鑄鉄管布設工（GX） 内面粉体φ150mm L= 4.7m ポリエチレン管布設工 φ 50mm L= 19.0m 仕切弁設置工 φ200mm 1基 仕切弁設置工 φ150mm 1基 仕切弁設置工 φ 50mm 3基 土工 一式 給水管切替工 φ 20mm 2箇所 舗装工 A=1273㎡	H28.8.1	H29.1.31	一般	発向興業（株）	28,500	

平成28年度上水道部入札結果概要 (平成29年3月末日現在 27件)

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。落札(決定)金額は、消費税抜き金額です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

(電話) 022-368-1141 内線762~765

番号	発注課	工事(委託)名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札(決定)金額(千円)	備考
13	工務課	平成28年度水道施設整備計画策定業務委託	多賀城市給水区域全域	水道施設整備計画策定業務報告書 3部 (管網解析結果含む) 管体腐食調査報告書 3部 アセットマネジメント基本計画業務報告書 3部 上記業務の電子データ 一式 その他委託者が必要と認めるもの 一式	H28.8.17	H28.3.17	随契	日本水工設計(株) 東北支社	19,500	ブール方式
14	工務課	平成28年度公共下水道雨水工事(宮内-1-10工区)に伴う配水管移設工事	多賀城市宮内二丁目地内	施工延長 L=178.3m ダクタイル鑄鉄管布設工(GX) 内面粉体φ150mm L=178.3m 仕切弁設置工 φ150mm 1基 管路切廻用不断水切替三方弁(浅埋) φ150mm 2基 排水設備設置工 φ50mm 1箇所 一式 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 1箇所 一式 仮設工 一式	H28.10.5	H29.3.10	一般	(有)加新住設	16,000	
15	工務課	平成28年度各配水池外換気設備等設置工事	利府町森郷字大窪南66-5外	岡田水源2号井 取水ポンプ交換 一式 末の松山浄水場 高圧交流気中負荷開閉器更新 一式 森郷配水池 換気設備 一式 土木工事 一式 市川配水池 換気設備 一式 天の山配水池 換気設備 一式	H28.10.5	H29.3.15	指名	産電工業(株)	11,500	
16	工務課	平成28年度天の山配水池ほか1TV設備等設置工事	多賀城市笠神二丁目8-10ほか	天の山配水池 セキュリティ設備機器設置工事 一式 市川配水池 セキュリティ設備機器設置工事 一式 遠方監視装置増設工事 一式 その他・撤去・掘付・試運転調整等 一式	H28.10.5	H29.1.31	指名	産電工業(株)	7,700	
17	工務課	平成28年度森郷配水池残留塩素計更新工事	利府町森郷字大窪南66-5	森郷配水池残留塩素計更新工事 一式 残留計取出配管更新 一式	H28.10.5	H29.1.31	指名	メタウォーター(株) 東北営業部	4,670	
18	工務課	平成28年度末の松山浄水場耐震補強設計および仙台分水受水管更新基本設計外業務委託	多賀城市八幡二丁目11番11号外	末の松山浄水場耐震補強設計 一式 岡田水源集水場自家発電室更新設計 一式 仙台分解受水管更新基本設計 一式 高平減圧弁更新詳細設計検証 一式	H28.10.5	H29.3.20	指名	(株)日本水工設計東北支社	12,500	
19	工務課	平成28年度岡田水源2号井清掃業務委託	仙台市宮城野区岡田字春日田53-2	ケーシング口径 300A(250A) 井戸深度 26.7m (1) 井以堆砂及び鉄錆スケールの除去 (2) ケーシング管及びストレーナ管の清掃 (3) 深度測定及び揚水試験・水中カメラ内調査 (4) 報告書作成(清掃効果判定・解析及び評価) (ブラッシング法、スワッピング法、エアリフト法、薬液洗浄による)	H28.10.5	H29.2.28	指名	(株)日本総合地質	3,250	
20	工務課	平成28年度笠神耐震補強設計業務委託	多賀城市桜木二丁目、八幡四丁目地内	水管橋耐震補強詳細設計 一式 ダクタイル鑄鉄管φ400mm 施工延長 L=62.5m ダクタイル鑄鉄管φ300mm 施工延長 L=62.5m ダクタイル鑄鉄管φ200mm 施工延長 L=62.5m	H28.11.1	H29.3.17	指名	日本水工設計(株) 東北支社	4,250	
21	工務課	平成28年度鶴ヶ谷二丁目地内配水管布設工事	多賀城市鶴ヶ谷二丁目地内	施工延長 L=60.1m ポリエチレン管布設工 φ50mm L=60.5m 仕切弁設置工 φ50mm 1基 配水設備工 φ50mm 1箇所 一式 土工 一式 給水管切替工 φ40mm 1箇所 給水管切替工 φ25mm 4箇所	H28.11.21	H29.3.10	指名	(有)長尾設備	4,760	

平成28年度上水道部入札結果概要（平成29年3月末日現在 27件）

※ 契約種別は、制限付き一般競争入札を「一競」、総合評価による制限付き一般競争入札を「総合評価」、指名競争入札を「指名」、随意契約を「随契」と表示しています。

※ 落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。

※ 公表の対象は、工事については設計額が200万円以上、委託については設計額が100万円以上の案件です。落札（決定）金額は、消費税抜き金額です。

問い合わせ先 多賀城市上水道部管理課総務企画係

（電話）022-368-1141内線762～765

番号	発注課	工事（委託）名	施工場所	工事概要	入札日	工期	契約種別	落札業者	落札（決定）金額（千円）	備考
22	工務課	平成28年度公共下水道雨水工事（明月1-6工区）に伴う配水管移設工事	多賀城市宮内一丁目地内	施工延長 L= 64.8m ダクタイル鋳鉄管布設工（GX） 内面粉体φ100mm L= 49.7m ダクタイル鋳鉄管布設工（GX） 内面粉体φ75mm L= 12.2m ポリエチレン管布設工 φ50mm L= 5.0m 仕切弁設置工 φ100mm 4基 排水設備工 φ50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ40mm 1箇所 給水管切替工 φ30mm 1箇所 給水管切替工 φ25mm 1箇所 仮設工 一式	H28.11.21	H29.3.10	指名	発向興業（株）	5,970	
23	工務課	平成28年度公共下水道雨水工事（六貫田1-8工区）に伴う配水管移設工事	多賀城市八幡字六貫田、一本柳地内	施工延長 L= 28.2m ダクタイル鋳鉄管布設工（GX） 内面粉体φ75mm L= 38.0m 仕切弁設置工 φ75mm 2基 不断水簡易挿入弁設置工 φ75mm 2基 排水設備工 φ50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ50mm 1箇所	H28.11.21	H29.3.10	指名	（有）加藤鉄工所	6,250	
24	工務課	平成28年度伝上山二丁目地内配水管布設工事	多賀城市伝上山二丁目地内	施工延長 L= 32.9m ポリエチレン管布設工 φ50mm L= 32.9m 仕切弁設置工 φ50mm 2基 排水設備工 φ50mm 1箇所 土工 一式 給水管切替工 φ25mm 6箇所	H28.11.21	H29.3.10	指名	高橋工業（株）	3,200	
25	工務課	平成28年度旧西部簡易水道水源環境整備工事	多賀城市新田字南安楽寺89-4	井戸設備設置工事 一式 ネットフェンス及び排水設備工事 一式 試運転調整 一式	H28.12.16	H29.3.10	指名	不調		
26	工務課	平成28年度公道内配水管等修繕に係る舗装復旧	多賀城市高橋五丁目地内他	施工箇所 9箇所 舗装工 一般歩道 A= 95㎡ L交通 A= 243㎡ A交通 A= 7㎡ B交通 A= 68㎡ C交通 A= 10㎡ 区画線設置工 一式	H28.12.16	H29.3.10	随契	（株）渡邊舗装工業	5,000	
27	工務課	平成28年度旧西部簡易水道水源環境整備工事	多賀城市新田字南安楽寺89-4	井戸設備設置工事 一式 ネットフェンス及び排水設備工事 一式 試運転調整 一式	H29.1.17	H29.3.24	指名	（株）日本総合地質	2,325	